

PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

FLORSANIT

ul. Piłsudskiego 18/5, 55-011 Siechnice

tel.: 603 520 230

e-mail: florsanit@op.pl

miejsowość	ulica	nr działki	obręb	AM
Borów	-	98/7	Borów	1
PROJEKT BUDOWLANY				
TEMAT: <u>Modernizacja biblioteki Gminnej Borów dz. nr 98/7.</u>				
OBIEKT: Biblioteka Gminna				
STADIUM PROJ.: Opis zakresu robót				
INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie ul. Szkolna 2 57-160 Borów				
Opracował				
mgr inż. Tomasz Pękała				

Opis zakres robót dla zadania pn: *Modernizacja Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie.*

Zakres robót dla zadania wynika z dokumentacji projektowej składającej się z dwóch części, tj:

- 1.** Decyzja nr 520/2012 i decyzja zmieniająca nr 104/2015 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynków Zespołu szkół Publicznych w Borowie – ETAP II Termomodernizacja budynku biblioteki gminnej (budynek L);
- 2.** Decyzja nr 199/2016 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie pomieszczeń Gminnej Biblioteki Publicznej w Borowie;

ZAKRES ROBÓT

- demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich
- demontaż starego pokrycia z papy wraz z jej utylizacją
- demontaż opasek wokół budynku
- rozbiórka posadzek w całym budynku wraz z warstwami podposadzkowymi wywóz i utylizacja gruzu
- demontaż stolarki okiennej – okna 1 szt, drzwi zewnętrzne 2 szt, drzwi wewn 3 szt.
- rozbiórka ścianek działowych w pom. wc
- demontaż podestów wejściowych do budynku z betonu
- skucie odparzonych tynków na kominach
- demontaż starej instalacji centralnego ogrzewania

- wykonanie nowych obróbek blacharskich – blacha powlekana
- montaż nowych rynien i rur spustowych – blacha tytan-cynk
 - wykonanie termomodernizacji dachu ze styropapy gr. 16 cm wraz z wierzchnią warstwą papy nie gorszej niż **PV250 S5**
- przemurowanie kominów wraz z nowym tynkiem
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej ścian fundamentowych
- wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych metoda lekka mokra styropianem gr. 15cm
 - wraz z wyprawą elewacyjną
- wykonanie opaski żwirowej wokół budynku
- montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej drzwi zewnętrzne – 2 szt,(D1 i D2)
drzwi wewn. 1 szt ;
okno – 1 szt 87x 87
- montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
- wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania. Przewody z rur ocynkowanych zaciskanych
- wykonanie nowych tynków, okładzin ściennych, montaż przyborów sanitarnych armatury sanitarnej.
- wykonie nowej posadzki w całym budynku
- malowanie ścian i posadzki w całym budynku.

Zakres robót nie obejmuje wymiany instalacji/przyłącza ciepła sieciowego (rur preizolowanych) zasilającego budynek Biblioteki.